

LISTA DE MATERIAIS

OBRA: - CÂMARA MUNICIPAL

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
REDE DE LÓGICA			
39598	CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E	m	460,00
2	CAIXA DE ALUMINIO PARA PISO - 4X4"	un.	10,00
38083	TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EM	un.	8,00
4	MANGUEIRA PVC FLEXIVEL 3/4"	m	9,50
5	MANGUEIRA PVC FLEXIVEL 1"	m	7,00
6	CAIXA DE PASSAGEM 30X30 - COM TAMPA DE CONCRETO - VOZ E DADOS - COM BRITA 1 NOS FUNDOS	un.	1,00
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
1	MANGUEIRA PVC FLEXÍVEL 3/4"	m	84,50
2	MANGUEIRA PVC FLEXIVEL 1"	m	130,00
3	CABO 1,5mm ²	m	150,00
4	CABO 2,5mm ²	m	103,50
5	CABO 4,00mm ²	m	350,00
6	CABO 10,00mm ²	m	80,00
7	CAIXA DE PASSAGEM 30X30 - COM TAMPA DE CONCRETO - VOZ E DADOS - COM BRITA 1 NOS FUNDOS	un.	1,00
8	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 40A	un.	2,00
9	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 30A	un.	2,00
10	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 20A	un.	2,00
11	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 15A	un.	1,00
13393	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A	un.	1,00
13	LUMINÁRIA PLAFON CONCRETE SD. 8075/ SD.8070	un.	12,00
14	LUMINARIA PLAFON QUADRADO DE TETO DE SOBREPOR 22,5X22,5 OU 30X30 LED - 18W/24W	un.	2,00
15	INTERRUPTOR DUPLO - 1 VIA	un.	2,00
16	INTERRUPTOR SIMPLES - 1 VIA	un.	1,00
7528	TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	un.	7,00
18	CAIXA DE ALUMINIO PARA PISO - 4X4"	un.	5,00
19	POSTE REF. FARO PT-140 LOGO, ALTURA 4,00M FEITO EM FERRO FUNDIDO OU ALUMINIO E LUMINARIA REF. DISQ 2140, DISQLED, LED DIRECTA, COM LAMPADA DE LED, DA MARCA INDALUX OU SIMILAR A SEREM INSTALADAS CONFORME PROJETO ARQUITETONICO	un.	7,00
20	CAIXA ZA - FERRO FUNDIDO	un.	7,00

Responsável técnico pela elaboração da lista de materiais

Wagner Rodrigues Roberto

Engenheiro Civil / Eletrotécnico

CREA-MG 177.486/D